Hôtel Lausanne-Palace S. A.
1003 Lausanne / VD


Architectes
Fonso Boschetti, architecte FSAI/SIA, Epalinges ;
Olindo Lorenzetti, architecte FSAI, Epalinges
Conseillers techniques :
Climatisation et chauffage :
Sulzer S. A., Lausanne
Sanitaire :
Milliquet S. A., Lausanne
Electricité :
Charles Perrottet, Epalinges

Coordonnées topographiques
153.330 / 538.048
(rue du Grand-Chêne)



Photo Mandelmann

Situation




Conception
1969


Réalisation
1970-1971

Programme
Surélévation de l'aile ouest de l'hôtel ;
création de 32 chambres à 2 lits

Caractéristiques
Prix au m³ : Fr. 450.—
Durée de construction : 12 mois

Problèmes particuliers
Respect et mise en valeur des anciennes façades (1897).
Optimisation du programme en rapport aux contraintes esthétiques et techniques.
Eléments de transition et de modulation.





Construction

Structure mixte, métal et béton armé.
Eléments de façade en béton armé, préfabriqués.
Enveloppe en aluminium éloxé ; portes-fenêtres coulissantes.

Problèmes particuliers

La répartition des nouvelles charges sur une construction existante, affaiblie par le temps et surtout par les nombreuses transformations.
Les raccordements des nouvelles installations techniques aux anciennes.
Remarque : Les solutions techniques mises en œuvre ont permis l'exploitation continue des étages inférieurs.

Bibliographie

AS 9 / octobre 1973

